

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Project ISA spol. s r.o.

Markupova 2854/2a
193 00 Praha 9

Váš dopis značky/ze dne
26/2012/04 z 21.9.2012

Naše značka
5421/12/KSUS/KLT/ZAZ

Vyřizuje/telefon
Vl. Donát/724924629

Praha
20.11.2012

Věc: Odkanalizování obce Vinařice (DSP), vč. domovních kanalizačních přípojek

Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS) se jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje vyjádřila za vlastníka silnic II. a III. třídy k DÚR výše uvedené stavbě dne 25.10.2011, zn. 27733/2011/KSÚS/KL/Kf a ze dne 13.6.2012, zn. 3019/12/KSUS/KLT/ZAZ.

Základní podmínky pro realizaci stavby jsou uvedeny v citovaných vyjádřeních, které v souladu s předloženou DSP upřesňujeme. Zásahy do pozemků silnic budou provedeny a povrchy následně opraveny v níže uvedeném km staničení. (km staničení je shodné se směrem uvedené silnice).

Součástí tohoto vyjádření jsou i domovní splaškové kanalizační přípojký v obci Vinařice, dle DOS, kterou jste nám zaslali dne 21.9.2012, zn. 26/2012/P-04.

silnice II/118	Kladno-Vinařice-Slaný	km staničení	délka trasy	pozn., způsob oprav
STOKA F	vpravo ve vozovce	87,335-87,495	160bm	homog. ½ vozovky
STOKA F+D	PROTLAK č.1	87,495	6bm	
STOKA V.1	PROTLAK č.2	87,496	6bm	
STOKY D+V.1	souběh	87,495-87,596	101bm	homog. ½ vozovky
STOKA D.0	PROTLAK č.3	87,563	6bm	
STOKA D	protlak k ČS1	87,495	6bm	sml. o BS nebude uzavřena s obcí protlakem
	2 přípojký	87,495-87,596	14bm	
	1 příp. vpravo	dtto	2bm	
	PROTLAK č.4	87,596-0,010	16bm	přechod na MK
STOKA V.1	PROTLAK č.5	87,596-0,000	12bm	přechod na silnici III/2387. V prostoru kříž. bude provedena homog. ½ vozovky
STOKA E	PROTLAK č.6	87,596-0,000	12bm	dtto
STOKA D.1	vpravo ve vozovce	87,596-87,773	177bm	homog. ½ vozovky
	4 přípojký protlakem	dtto	22bm	
	4 přípojký vpravo	dtto	4bm	
		87,773-87,805	32bm	odfréz. vrchní vrstvu
STOKA B	vpravo ve vozovce	87,805-87,869	64bm	homog. ½ vozovky
	1 přípojka protlakem	dtto	6bm	
	napojení STOKY B.1	87,866	2bm	
STOKA A.1	vlevo ve vozovce	87,931-88,080	149bm	homog. ½ vozovky
	1 přípojka vlevo	dtto	2bm	
	PROTLAK č.9	88,080	5bm	napojení STOKY A

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STOKA V.3.1	vpravo ve vozovce PROTLAK č.10	88,194-88,260 88,260	66bm 7bm	homog. ½ vozovky
STOKY H+V.3	vlevo ve voz., souběh STOKA H. +1 přípoj. vlevo	88,260-88,268 88,268-88,333 dtto	8bm 65bm 4bm	odfréz. vrchní vrstvu homog. ½ vozovky
<u>silnice III/2387</u>	<u>Vinařice-Vinařice,Tuháň</u>	<u>km staničení</u>	<u>délka trasy</u>	<u>pozn.,způsob oprav</u>
STOKY E až C.2	vpravo ve vozovce	0,000-0,584	584bm	homog. ½ vozovky, kde stoky na sebe plynule nenavazují, nutno odfrézovat vrchní vrstvu
	STOKY A, E, (PROTLAK č.7 a 8)			
	a 17 přípojek zleva	dtto	86bm	protlakem
	18 přípojek vpravo	dtto	36bm	výkopem, TP 146
<u>silnice-místní kom.</u>	<u>Vinařice-Kladno, Švermov</u>	<u>km staničení</u>	<u>délka trasy</u>	<u>pozn.,způsob oprav</u>
STOKA D	stávající kanal. (dále jen s.k.)	0,010-0,426	416bm	km od křiž. s II/118
	start. jáma (ve středu voz.)	0,010	4m ²	
	6 příp., částečnými překopy	0,010-0,070	60bm	homogenizace celé šířky vozovky
	napojení STOKY D.2 v trase	0,083	2bm	výsprava TP 146
	s.k. vpravo ve vozovce	0,083-0,149	66bm	
	2 přípojky v trase výkopem		4bm	dtto
	1 přípojka překopem		5bm	dtto
	napojení STOKY D.3 v trase	0,149	2bm	dtto
	s.k. vpravo ve vozovce	0,149-0,224	75bm	
	2 přípojky v trase výkopem		4bm	dtto
	napojení STOKY D.4 v trase	0,224	2bm	dtto
	s.k. vpravo ve vozovce	0,224-0,326	62bm	
	3 přípojky v trase výkopem		6bm	dtto
	2 přípojky překopem		10bm	dtto
	napojení STOKY D.5 v trase	0,326	2bm	dtto
	s.k. vpravo ve vozovce	0,326-0,426	100bm	
	4 přípojky v trase výkopem		8bm	dtto
	napojení STOKY D.2 v trase	0,426	2bm	dtto
<u>silnice-místní kom.</u>	<u>spojovaly ulic Za školou a Družstevní ul.</u>		<u>délka trasy</u>	<u>pozn.,způsob oprav</u>
STOKY H+V.3	vlevo ve vozovce		10bm	výsprava dle TP 146

Jak již uvedeno na DSP Odkanalizování obce Vinařice navazuje dokumentace ve stupni DOS Domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Vinařice u Kladna.

Požadujeme, aby zásahy po přípojkách byly součástí úprav povrchů silnic a následně byly vyznačeny v geometrickém plánu, který předloží investor pro zřízení věcného břemene a současně uhradí i poplatek uvedený v příložených smlouvách dle ceníku schváleném Zastupitelstvem KÚ Stč. kraje.

S realizací stavby souhlasíme s tím, že bude provedena za dodržení podmínek námi dříve uvedených, které tímto doplňujeme:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- začátek a konec stavebních prací nahlásí investor nebo zhotovitel na KSÚS.
- v průběhu stavebních prací nebude docházet k poškozování a znečišťování silnic v naší správě.
- práce budou provedeny za omezeného silničního provozu, případně za použití světelné signalizace dle schváleného dopravního opatření a s ohledem na stanovené dopravní značení Policií KŘ DI Kladno, které po dobu stavby udržuje investor stavby.
- zpětná výplň výkopové rýhy a montážních jam bude provedena dle technologických podmínek Ministerstva dopravy a spojů ČR TP 146, „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inž. sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. (Hutnění po vrstvách o max. tl. 20cm, složení dalších vrstev, např.: 30cm štěrkodrt, 12cm OKS I, 7cm ABVH I a 4cm ABS. Spáry mezi novým asfaltem a stávajícím povrchem silnice budou zality asf. emulzí, vrchní vrstva ABS s přesahem 30cm od stěn výkopu).
- výkopy řádně označit, v noci a za snížené viditelnosti osvětlit.
- po provedení uvedených prací požádá investor stavby o převzetí dotčeného úseku silnice a tento den bude dnem ukončení zvláštního užívání silnice. O převzetí upravené komunikace bude sepsán zápis.
- investor stavby ručí za řádné provedení oprav a stav vozovky po dobu 60 měsíců po provedení konečné úpravy dotčeného úseku vozovky. Měsíc před ukončením záruky požádá investor stavby KSÚS o kontrolu současného stavu povrchu silnice. KSÚS si vyhrazuje právo uplatnit v době záruky reklamaci na provedené práce.
- výkopové práce budou prováděny mimo období zimní údržby, tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku.


Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne jeho vystavení a stanovuje technické podmínky, není však souhlasem s uložením stavby do tělesa silnic a pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje.

Souhlas bude obsažen ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a ve smlouvě o omezení užívání komunikace, které zašleme operativně po zaslání základních údajů (investor, IČ, bankovní spojení, oprávněná osoba k podpisu smlouvy) e-poštou.

V souvislosti s přípravou uvedené stavby a její začátek realizace v r. 2014, doporučujeme provést před jejím zahájením majetkoprávní narovnání, které by znamenalo bezúplatné převedení pozemku p.č. 198/1 (MK) z vlastnictví Stč. kraje do vlastnictví Obce Vinařice a naopak převedení pozemků p.č. 46/10, 197/1, 197/20 a 197/21 (část silnic II/118 a III/2387) z vlastnictví Obce Vinařice do vlastnictví Stč. kraje.

Pro tuto vzájemnou směnu musí Obec Vinařice požádat Středočeský kraj prostřednictvím naší příspěvkové organizace, která ve spolupráci s obcí následně připraví „Materiál pro jednání orgánů kraje“.

S pozdravem



Ivana Jurčíková
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (58)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001